

Projectnummer : 150006\_A

Klant : uw gegevens

Titel : Voorbeeld calculatie riolering

Datum : 01/09/2015

Deelproject 5100

Code	Omschrijving	Aantal	Ink. Mat.	Toeslag	Uren	Arbeid	Posten	Totaal
5100	Binnenriolering	1	495.83	99.16	22.04	881.54	74.00	1550.53
Eindtotaal		1	495.83	99.16	22.04	881.54	74.00	1550.53
<b>Verkoopprijs exclusief B.T.W.</b>								<b>1550.53</b>

Projectnummer: 150006\_A  
 Projectnaam : Voorbeeld calculatie riolering  
 Datum : 01/09/2015  
 Deelproject 5100  
 Groepscode Geen selectie

Code	Omschrijving	Aantal	Ink. Mat.	Toeslag	Uren	Arbeid	Posten	Totaal
▪ Deelproj 5100								
5132	Kunststof buisleidingen	1	252.75	50.55	22.04	881.54		1184.84
5161	Appendages in leidingen	1	9.82	1.97				11.79
5162	Appendages aan leidingen	1	108.45	21.69				130.14
5181	Isolatie	1	124.80	24.96				149.76
5199	Projectkosten	1					74.00	74.00
Totaal 5100			495.82	99.17	22.04	881.54	74.00	1550.53
Bladtotaal			495.82	99.17	22.04	881.54	74.00	1550.53
Bindtotaal			495.82	99.17	22.04	881.54	74.00	1550.53

Projectnummer: 150006\_A  
 Projectnaam : Voorbeeld calculatie riolering  
 Datum : 01/09/2015  
 Deelproject : 5100  
 Groepscode : Geen selectie

Aantal	Ehd	Omschrijving		Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
5100		Binnenriolering							
5132		Kunststof buisleidingen							
10.00	Stk	Wav Afvrbs 50 Ultra3	Lg4	4.27	60	17.08		18.00	180
26.00	Stk	Wav Afvrbs 75 Ultra3	Lg4	6.44	60	66.98		19.02	494
24.00	Stk	Wav Afvrbs 110 Ultra3	Lg4	10.05	60	96.48		22.02	528
1.00		Toeslag materiaal	40%			72.22			
2.00		Toeslag tijd	10%					60.00	120
Totaal 5132						252.76			1322

Projectnummer: 150006\_A  
 Projectnaam : Voorbeeld calculatie riolering  
 Datum : 01/09/2015  
 Deelproject : 5100  
 Groepscode : Geen selectie

Aantal	Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
5161		Appendages in leidingen						
		Ontstoppingstuk:						
		=====						
2.00	Stk	Wafx Ontstoppingstuk 110mm	12.28	60	9.82			
					9.82			
Totaal 5161								

Projectnummer: 150006\_A  
 Projectnaam : Voorbeeld calculatie riolering  
 Datum : 01/09/2015  
 Deelproject : 5100  
 Groepscode : Geen selectie

Aantal	Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
5162		Appendages aan leidingen						
		Enkelwandig schuindak:						
		110						
		=====						
2.00	Stk	Ubb Ventub Ew Ddv Pijp 110mm	31.29	31	43.18			
2.00	Slk	Ubb Los Schaaltje 100	6.85	39	8.36			
2.00	Slk	Ubb Losse Pan U1 131 35 55g	46.65	39	56.91			
Totaal 5162						108.45		

Projectnummer: 150006\_A  
Projectnaam : Voorbeeld calculatie riolering  
Datum : 01/09/2015  
Deelproject 5100  
Groepscode Geen selectie

---

Aantal Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
5181	Isolatie					
	Steenwol isolatie d=25 mm					
3.00	m1 dia 75mm	12.20		36.60		
6.00	m1 dia 110mm	14.70		88.20		
Totaal 5181				124.80		

---

Projectnummer: 150006\_A  
 Projectnaam : Voorbeeld calculatie riolering  
 Datum : 01/09/2015  
 Deelproject 5100  
 Groepscode Geen selectie

Aantal Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
5199	Projectkosten					
	Werkvoorbereiding:					
1.00	5% projectkosten			74.00		
Totaal 5199				74.00		
Totaal 5100				<u>495.83</u>	<u>74.00</u>	<u>1322</u>
Eindtotaal				<u><u>495.83</u></u>	<u><u>74.00</u></u>	<u><u>1322</u></u>