

Projectnummer : 150006\_A

Klant : uw gegevens

Titel : calculatie gasinstallatie

Datum : 01/09/2015

Deelproject 5500

Code	Omschrijving	Aantal	Ink. Mat.	Toeslag	Uren	Arbeid	Posten	Totaal
5500	Gasinstallaties	1	210.63	42.13	6.27	250.95	25.00	528.71
Eindtotaal		1	210.63	42.13	6.27	250.95	25.00	528.71
<b>Verkoopprijs exclusief B.T.W.</b>								<b>528.71</b>

Projectnummer: 150006\_A  
 Projectnaam : calculatie gasinstallatie  
 Datum : 01/09/2015  
 Deelproject 5500  
 Groepscode Geen selectie

Code	Omschrijving	Aantal	Ink. Mat.	Toeslag	Uren	Arbeid	Posten	Totaal
▪ Deelproj 5500								
5532	Kunststof buisleidingen	1	162.79	32.56	5.02	200.95		396.30
5551	Appendages in leidingen	1	47.84	9.57	1.25	50.00		107.41
5599	Projectkosten	1					25.00	25.00
Totaal 5500			210.63	42.13	6.27	250.95	25.00	528.71
Bladtotaal			210.63	42.13	6.27	250.95	25.00	528.71
Eindtotaal			210.63	42.13	6.27	250.95	25.00	528.71

Projectnummer: 150006\_A  
 Projectnaam : calculatie gasinstallatie  
 Datum : 01/09/2015  
 Deelproject : 5500  
 Groepscode : Geen selectie

Aantal	Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
5500		Gasinstallaties						
5532		Kunststof buisleidingen						
		Henco						
		=====						
12.00	m	henco alupex gas 20x2 +/-m ro50	4.08	30	34.31		12.00	144
10.00	m	henco alupex gas 26x3 +/-m ro50	7.34	30	51.37		13.02	130
1.00		Toeslag materiaal 90%			77.11			
0.46		Toeslag tijd 10%					60.00	27
Totaal 5532					162.79			301

Projectnummer: 150006\_A  
 Projectnaam : calculatie gasinstallatie  
 Datum : 01/09/2015  
 Deelproject : 5500  
 Groepscode : Geen selectie

Aantal	Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
5551		Appendages in leidingen						
1.00	Stk	Gasmet.flex.aansl.3/4 Kort 230	36.54	35	23.75		30.00	30
1.00	Stk	Vsh Gaskomf Kogelkr 1/2"haaks	11.46	35	7.45		15.00	15
2.00	Stk	Vsh Gaskr 1/2bix15mm Kopp Cap	10.27	19	16.64		15.00	30
Totaal 5551					47.84			75

Projectnummer: 150006\_A  
 Projectnaam : calculatie gasinstallatie  
 Datum : 01/09/2015  
 Deelproject : 5500  
 Groepscode : Geen selectie

Aantal	Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
5599		Projectkosten						
		Werkvoorbereiding:						
1.00		5% projectkosten				25.00		
Totaal	5599					25.00		
Totaal	5500				210.63	25.00		376
Eindtotaal					210.63	25.00		376