

Projectnummer : 150006\_A

Klant : uw gegevens

Titel : calculatie binnenriolering

Datum : 01/09/2015

Deelproject 5100

Code	Omschrijving	Aantal	Ink. Mat.	Toeslag	Uren	Arbeid	Posten	Totaal
5100	Binnenriolering	1	495.83	99.16	22.04	881.54	74.00	1550.53
Eindtotaal		1	495.83	99.16	22.04	881.54	74.00	1550.53
<b>Verkoopprijs exclusief B.T.W.</b>								<b>1550.53</b>

Projectnummer : 150006\_A

Klant : uw gegevens

Titel : calculatie sanitair

Datum : 01/09/2015

Deelproject 5300

Code	Omschrijving	Aantal	Ink. Mat.	Toeslag	Uren	Arbeid	Posten	Totaal
5300	Sanitair	1	1995.92	399.18	20.75	830.00	161.00	3386.10
Eindtotaal		1	1995.92	399.18	20.75	830.00	161.00	3386.10
<b>Verkoopprijs exclusief B.T.W.</b>								<b>3386.10</b>

Projectnummer: 150006\_A  
 Projectnaam : calculatie sanitair  
 Datum : 01/09/2015  
 Deelproject 5300  
 Groepscode Geen selectie

Code	Omschrijving	Aantal	Ink. Mat.	Toeslag	Uren	Arbeid	Posten	Totaal
▪ Deelproj 5300								
5331	Closet- en urinoircombinaties	1	832.72	166.54	5.00	200.00		1199.26
5332	Douche-, bad- en bidetcomb.	1	621.09	124.22	6.50	260.00		1005.31
5333	Wastafel- en wastrogcomb.	1	380.63	76.13	6.50	260.00		716.76
5334	Gootsteen en spoelbakcomb.	1	121.64	24.33	1.50	60.00		205.97
5370	Kranen en kraan-afvoercomb.	1	39.84	7.97	1.25	50.00		97.81
5399	Projectkosten	1					161.00	161.00
Totaal 5300			1995.92	399.19	20.75	830.00	161.00	3386.11
Bladtotaal			1995.92	399.19	20.75	830.00	161.00	3386.11
Eindtotaal			1995.92	399.19	20.75	830.00	161.00	3386.11

Projectnummer: 150006\_A  
 Projectnaam : calculatie sanitair  
 Datum : 01/09/2015  
 Deelproject 5300  
 Groepscode Geen selectie

Aantal	Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
5300		Sanitair						
5331		Closet- en urinoircombinaties						
		Wandclosetcombinatie						
		=====						
2.00	st	sph 300 wandcloset 48 wit	300.00	35	390.00		150.00	300
2.00	Slk	Pag Closetlil Kadell M/d Wit	27.20	35	35.36			
2.00	Slk	Geb Kombifix Wc Element 1108	222.52	35	289.28			
4.00	Stk	Geb Poten Kombifix Nieuw Se2	15.40	35	40.04			
2.00	Stk	Geb Isolaset Wandclos 156050	15.88	35	20.64			
2.00	Stk	Geb Afdekplaat Highline Wit	38.87	35	50.53			
2.00	Stk	Gesa Closetrolhouder 2146	5.28	35	6.86			
Totaal 5331					832.71			300

Projectnummer: 150006\_A  
 Projectnaam : calculatie sanitair  
 Datum : 01/09/2015  
 Deelproject 5300  
 Groepscode Geen selectie

Aantal	Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
5332		Douche-, bad- en bidetcomb. Douchecombinatie (met doucheplug) =====						
2.00	Stk	Pvc Doucheplug 10x10-zyuit1 40	15.44	35	20.07		30.00	60
4.00	st	Str S-kopp 1/2x3/8 Se2	5.50	35	14.30			
2.00	Slk	Gemini Montagebeugel 3/8x12mm	11.23	35	14.60			
2.00	Slk	Sepp Valstrbelucht 3/4x1/2"	39.02	35	50.73			
2.00	st	groh costa-1 dmk 120mm z.kopp.	55.13	35	71.67		45.00	90
2.00	Stk	Groh Relexa Handdouche 28217	35.38	35	45.99			
2.00	Stk	Groh Relexa Doucheslang 28154	25.22	35	32.79			
2.00	Stk	Glystang Chrom 60cm	17.43	35	22.66		19.98	40
		Ligbadcombinatie =====						
1.00	Stk	Bet Bad Bettef 170x75 Nor Wit	204.00	35	132.60		180.00	180
2.00	stk	bet badpoten univers. ds2	28.50	35	37.05			
1.00	Stk	Vieg Badafvrcomb Ruwb	40.09	35	26.06			
2.00	st	Str S-kopp 3/4x1/2 Se2	5.50	35	7.15			
1.00	Stk	Gemini Montagebeugel 1/2x15mm	13.02	35	8.46			
1.00	Stk	Sepp Valstrbelucht 3/4x1/2"	39.02	35	25.36			
1.00	st	groh costa-1 bmk 150mm z.kopp.	90.06	35	58.54			
1.00	Stk	Groh Relexa Handdouche 28217	35.38	35	23.00			
1.00	stk	groh movar doucheslang 175cm	28.83	35	18.74			
1.00	Stk	Glystang Chrom 60cm	17.43	35	11.33		19.98	20
Totaal 5332					621.10			390

Projectnummer: 150006\_A  
 Projectnaam : calculatie sanitair  
 Datum : 01/09/2015  
 Deelproject 5300  
 Groepscode Geen selectie

Aantal	Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
5333		Wastafel- en wastrogcomb. Fonteincombinatie =====						
2.00	stk	sph 300 fontein 36 wit	55.00	35	71.50		90.00	180
4.00	Stk	Bevestset Fontein M6x80mm Se2	0.63	35	1.63			
2.00	Stk	Plugbekersifon 5/4"w +muurbuis	6.05	35	7.87			
2.00	Stk	Kogelketting 30cm Chrom	1.10	35	1.43			
2.00	Stk	Wadl Rubber Manchet 50-30	1.67	60	1.34			
2.00	st	groh costa-1 toiletkraan laag	35.81	35	46.55			
		Wastafelcombinatie met mengkraan -----						
2.00	stk	sph 300 wastafel 60 wit	110.00	35	143.00		105.00	210
2.00	Stk	Bevestset Wastafel M10x110 Se2	1.15	35	1.50			
2.00	Stk	Plugbekersifon 5/4"w +muurbuis	6.05	35	7.87			
2.00	st	groh costa-1 wmk m.ketting	73.23	35	95.20			
2.00	Stk	Kogelketting 30cm Chrom	1.10	35	1.43			
2.00	Stk	Wadl Rubber Manchet 50-30	1.67	60	1.34			
Totaal 5333						380.66		390

Projectnummer: 150006\_A  
 Projectnaam : calculatie sanitair  
 Datum : 01/09/2015  
 Deelproject 5300  
 Groepscode Geen selectie

Aantal	Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
5334		Gootsteen en spoelbakcomb. Gootsteencombinatie =====						
2.00	st	groh costa-1 kmk hoge uitloop	74.22	35	96.49		45.00	90
2.00	Stk	Vsh Knelkopp 12x10 Haaks Mess	10.00	67	6.60			
2.00	Slk	Vsh Knelkopp 15x10 Haaks Mess	13.16	67	8.69			
2.00	Slk	Vieg Rvs Afvoerplug 1 1/2	4.90	35	6.37			
2.00	Stk	Abs Siron Uv S/p 40mm	2.69	35	3.50			
Totaal 5334						121.65		90

Projectnummer: 150006\_A  
 Projectnaam : calculatie sanitair  
 Datum : 01/09/2015  
 Deelproject 5300  
 Groepscode Geen selectie

Aantal	Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
5370		Kranen en kraan-afvoercomb. C.v. vulcombinatie < 45 kW =====						
1.00	st	ram belkr 1/2+keerkl zw kn chr	17.74	35	11.53		25.02	25
1.00	Stk	Abs Sifon Uv S/p 40mm	2.69	35	1.75			
		(Vaat.)wasmachinecombinatie =====						
2.00	st	ram belkr 1/2+keerkl zw kn chr	17.74	35	23.06		25.02	50
2.00	Stk	Abs Sifon Uv S/p 40mm	2.69	35	3.50			
Totaal 5370								
							39.84	75



Projectnummer: 150006\_A  
 Projectnaam : calculatie sanitair  
 Datum : 01/09/2015  
 Deelproject 5300  
 Groepscode Geen selectie

Aantal Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
5399	Projectkosten						
	Werkvoorbereiding:						
1.00	5% projectkosten				161.00		
Totaal 5399					161.00		
Totaal 5300				1995.96	161.00		1245
Eindtotaal				1995.96	161.00		1245