

Klant : uw gegevens

Datum : 01/09/2015

Deelproject	6100
-------------	------

Code	Omschrijving	Aantal	Ink. Mat.	Toeslag	Uren	Arbeid	Posten	Totaal
6100	Vent.- & luchtbeh. installatie	1	1567.00	313.40	31.93	1277.00	157.00	3314.40
Bindtotaal		1	1567.00	313.40	31.93	1277.00	157.00	3314.40
Verkoopprijs exclusief B.T.W.								3314.40

Projectnummer: 150006_A
 Projectnaam : calculatie luchtbehandeling
 Datum : 01/09/2015
 Deelproject 6100
 Groepscode Geen selectie

Code	Omschrijving	Aantal	Ink. Mat.	Toeslag	Uren	Arbeid	Posten	Totaal
▪ Deelproj 6100								
6132	Metalen kanalen	1	924.54	184.91	27.93	1117.00		2226.45
6143	Ventilatoren	1	578.34	115.67	2.00	80.00		774.01
6151	Binnenroosters	1	64.12	12.82	2.00	80.00		156.94
6199	Projectkosten	1					157.00	157.00
Totaal 6100			1567.00	313.40	31.93	1277.00	157.00	3314.40
Bladtotaal			1567.00	313.40	31.93	1277.00	157.00	3314.40
Eindtotaal			1567.00	313.40	31.93	1277.00	157.00	3314.40

Projectnummer: 150006_A
 Projectnaam : calculatie luchtbehandeling
 Datum : 01/09/2015
 Deelproject 6100
 Groepscode Geen selectie

Aantal Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
6100	Vent.- & luchtbeh. installatie						
6132	Metalen kanalen						
16.00 m	splo buis 125/0,4 mm lg3	9.40	30	105.28		27.00	432
7.00 m	splo buis 160/0,5 mm lg3	14.25	30	69.83		30.00	210
1.00	Toeslag materiaal 70%			122.58			
2.68	Toeslag tijd 25%					60.00	161
27.00 m	splo inst.kan. 170x80 mmrk lg3	18.23	30	344.61		24.00	648
1.00	Toeslag materiaal 70%			241.23			
2.70	Toeslag tijd 25%					60.00	162
1.00 m	panf am2iso aks 125mm ro10	15.78	30	11.05		19.02	19
2.00 m	panf am2iso aks 160mm ro10	21.41	30	29.97		22.02	44
Totaal 6132				924.55			1676

Projectnummer: 150006_A
 Projectnaam : calculatie luchtbehandeling
 Datum : 01/09/2015
 Deelproject 6100
 Groepscode Geen selectie

Aantal	Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
6143		Ventilatoren						
		Dakafzuigventilatoren						
		=====						
2.00	stk	stor rpm 19/24-p storkair	328.00	30	459.20		60.00	120
2.00	st	stor loodslab-pan rpv instelb	56.40	30	78.96			
2.00	stk	stor sa 0 3l. schakelaar	28.70	30	40.18			
Totaal 6143					578.34			120

Projectnummer: 150006_A
Projectnaam : calculatie luchtbehandeling
Datum : 01/09/2015
Deelproject 6100
Groepscode Geen selectie

Aantal	Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
6151		Binnenroosters						
8.00	stk	stor stv 1-125 ral-9010	11.45	30	64.12		15.00	120
Totaal 6151					64.12			120

Projectnummer: 150006_A
Projectnaam : calculatie luchtbehandeling
Datum : 01/09/2015
Deelproject 6100
Groepscode Geen selectie

Aantal Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
6199	Projectkosten						
	Werkvoorbereiding:						
1.00	5% projectkosten				157.00		
Totaal 6199					157.00		
Totaal 6100				1567.01	157.00		1916
Eindtotaal				1567.01	157.00		1916