

Projectnummer : 150006_A

Klant : uw gegevens

Titel : voorbeeld calculatie water

Datum : 01/09/2015

Deelproject 5200

| Code | Omschrijving | Aantal | Ink. Mat. | Toeslag | Uren | Arbeid | Posten | Totaal |
|--------------------------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|----------------|
| 5200 | Waterinstallaties | 1 | 326.81 | 65.37 | 21.37 | 854.84 | 63.00 | 1310.02 |
| Eindtotaal | | 1 | 326.81 | 65.37 | 21.37 | 854.84 | 63.00 | 1310.02 |
| Verkoopprijs exclusief B.T.W. | | | | | | | | 1310.02 |

Projectnummer: 150006_A
 Projectnaam : voorbeeld calculatie water
 Datum : 01/09/2015
 Deelproject 5200
 Groepscode Geen selectie

| Code | Omschrijving | Aantal | Ink. Mat. | Toeslag | Uren | Arbeid | Posten | Totaal |
|-----------------|-------------------------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|---------|
| ▪ Deelproj 5200 | | | | | | | | |
| 5232 | Kunststof buisleidingen | 1 | 237.59 | 47.52 | 19.82 | 792.85 | | 1077.96 |
| 5261 | Appendages in leidingen | 1 | 82.80 | 16.55 | 1.25 | 49.99 | | 149.35 |
| 5281 | Isolatie | 1 | 6.43 | 1.28 | 0.30 | 12.00 | | 19.71 |
| 5299 | Projectkosten | 1 | | | | | 63.00 | 63.00 |
| Totaal 5200 | | | 326.82 | 65.35 | 21.37 | 854.84 | 63.00 | 1310.02 |
| Bladtotaal | | | 326.82 | 65.35 | 21.37 | 854.84 | 63.00 | 1310.02 |
| Eindtotaal | | | 326.82 | 65.35 | 21.37 | 854.84 | 63.00 | 1310.02 |

Projectnummer: 150006_A
 Projectnaam : voorbeeld calculatie water
 Datum : 01/09/2015
 Deelproject : 5200
 Groepscode : Geen selectie

| Aantal | Ehd | Omschrijving | Bruto/st | Kort % | Netto-tot | stelpost | Minuut/st | Minuut-tot |
|-------------|-----|--------------------------------|----------|--------|-----------|----------|-----------|------------|
| 5200 | | Waterinstallaties | | | | | | |
| 5232 | | Kunststof buisleidingen | | | | | | |
| 78.00 | m | henc buis pnta pe-xc16x2 ro120 | 1.59 | 30 | 86.81 | | 10.02 | 780 |
| 24.00 | m | henc buis pnta pe-xc20x2 ro90 | 2.04 | 30 | 34.27 | | 12.00 | 288 |
| 1.00 | m | henc buis pnta pe-xc25x2 ro90 | 6.60 | 40 | 3.96 | | 13.02 | 13 |
| 1.00 | | Toeslag materiaal 90% | | | 112.55 | | | |
| 1.80 | | Toeslag tijd 10% | | | | | 60.00 | 108 |
| Totaal 5232 | | | | | 237.59 | | | 1189 |

Projectnummer: 150006_A
 Projectnaam : voorbeeld calculatie water
 Datum : 01/09/2015
 Deelproject 5200
 Groepscode Geen selectie

| Aantal | Ehd | Omschrijving | Bruto/st | Kort % | Netto-tot | stelpost | Minuut/st | Minuut-tot |
|-------------|-----|--------------------------------|----------|--------|-----------|----------|-----------|------------|
| 5261 | | Appendages in leidingen | | | | | | |
| 2.00 | Stk | Stopkraan 22mm Capxkopp M Aftp | 29.10 | 35 | 37.83 | | 19.98 | 40 |
| 1.00 | stk | wats keerklep ps20-22mm a+c | 28.25 | 42 | 16.39 | | 19.98 | 20 |
| 3.00 | Stk | Wisa Aftapper Kiwa 1/4" So10 | 4.83 | 35 | 9.42 | | 4.98 | 15 |
| 1.00 | stk | vsh inlaalcomb. 15mm kneel | 30.41 | 37 | 19.16 | | | |
| Totaal 5261 | | | | | 82.80 | | | 75 |

Projectnummer: 150006_A
Projectnaam : voorbeeld calculatie water
Datum : 01/09/2015
Deelproject 5200
Groepscode Geen selectie

| Aantal | Ehd | Omschrijving | Bruto/st | Kort % | Netto-tot | stelpost | Minuut/st | Minuut-tot |
|--------|------|--------------------------------|----------|--------|-----------|----------|-----------|------------|
| 5281 | | Isolatie | | | | | | |
| 3.00 | Stk | Thfl Isolatie Ultra M 22mm Lg2 | 3.06 | 30 | 6.43 | | 6.00 | 18 |
| Totaal | 5281 | | | | 6.43 | | | 18 |

Projectnummer: 150006_A
 Projectnaam : voorbeeld calculatie water
 Datum : 01/09/2015
 Deelproject 5200
 Groepscode Geen selectie

| Aantal Ehd | Omschrijving | Bruto/st | Kort % | Netto-tot stelpost | Minuut/st | Minuut-tot |
|-------------|--------------------|----------|--------|--------------------|--------------|-------------|
| 5299 | Projectkosten | | | | | |
| | Werkvoorbereiding: | | | | | |
| 1.00 | 5% projectkosten | | | 63.00 | | |
| Totaal 5299 | | | | 63.00 | | |
| Totaal 5200 | | | | <u>326.82</u> | 63.00 | <u>1282</u> |
| Eindtotaal | | | | <u>326.82</u> | <u>63.00</u> | <u>1282</u> |