

Voorcalculatie

Project: _____ + technische omschrijving

**Voorbeeld
Technische omschrijving
Van sanitair
gemaakt door
Leever installatie adviseurs B.V.**

Gebruikte gegevens voor het maken van de offerte

Tekeningnr.: 1801 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1802 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1803 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1804 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1805 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1806 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1807 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1808 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1809 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1810 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1811 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1812 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015

5300 sanitair

Wij leveren en monteren de volgende sanitaire toestellen;

Wandclosetcombinatie

=====

2 st sph 300 wandcloset 48 wit
2 Stk Pag Clozitt Kadett M/d Wit
2 Stk Geb Kombifix Wc Element H108
4 Stk Geb Poten Kombifix Nieuw Se2
2 Stk Geb Isolaset Wandclos 156050
2 Stk Geb Afdekplaat Highline Wit
2 Stk Gesa Closetrolhouder 2146

Douchecombinatie (met doucheplug)

=====

2 Stk Pvc Doucheplug 10x10-zyuitl 40
4 st Str S-kopp 1/2x3/8 Se2
2 Stk Gemini Montagebeugel 3/8x12mm
2 Stk Sepp Valstrbelucht 3/4x1/2"
2 st groh costa-l dmk 120mm z.kopp.
2 Stk Groh Relexa Handdouche 28217
2 Stk Groh Relexa Doucheslang 28154
2 Stk Glystang Chrom 60cm

Ligbadcombinatie

=====

1 Stk Bet Bad Bettel 170x75 Nor Wit
2 stk bet badpoten univers. ds2
1 Stk Vieg Badafvrcomb Ruwb
2 st Str S-kopp 3/4x1/2 Se2

- 1 Stk Gemini Montagebeugel 1/2x15mm
- 1 Stk Sepp Valstrbelucht 3/4x1/2"
- 1 st groh costa-l bmk 150mm z.kopp.
- 1 Stk Groh Relexa Handdouche 28217
- 1 stk groh movar doucheslang 175cm
- 1 Stk Glystang Chroom 60cm

Fonteincombinatie

=====

- 2 stk sph 300 fontein 36 wit
- 4 Stk Bevestset Fontein M6x80mm Se2
- 2 Stk Plugbekersifon 5/4"w +muurbuis
- 2 Stk Kogelketting 30cm Chroom
- 2 Stk Wadl Rubber Manchet 50-30
- 2 st groh costa-l toiletkraan laag

Wastafelcombinatie met mengkraan

=====

- 2 stk sph 300 wastafel 60 wit
- 2 Stk Bevestset Wastafel M10x110 Se2
- 2 Stk Plugbekersifon 5/4"w +muurbuis
- 2 st groh costa-l wmk m.ketting
- 2 Stk Kogelketting 30cm Chroom
- 2 Stk Wadl Rubber Manchet 50-30

Gootsteencombinatie

=====

- 2 st groh costa-l kmk hoge uitloop
- 2 Stk Vsh Knelkopp 12x10 Haaks Mess
- 2 Stk Vsh Knelkopp 15x10 Haaks Mess
- 2 Stk Vieg Rvs Afvoerplug 1 1/2
- 2 Stk Abs Sifon Uv S/p 40mm

C.v. vulcombinatie < 45 kW

=====

- 1 st ram belkr 1/2+keerkl zw kn chr
- 1 Stk Abs Sifon Uv S/p 40mm

(Vaat)wasmachinecombinatie

=====

- 2 st ram belkr 1/2+keerkl zw kn chr
- 2 Stk Abs Sifon Uv S/p 40mm

UITSLUITSELS

Algemeen

- B.T.W.
- Hak-, breek- en freeswerk.
- Alle stut-, sloop- en grondwerkzaamheden.
- Het elektrisch aansluiten van toestellen.
- Bouwkundige werkzaamheden.
- Schilderwerkzaamheden.
- Timmerwerkzaamheden.
- Kitwerkzaamheden.
- Gaten boren groter dan 12 mm.
- Elektra-hulzen.
- Kosten van diefstal en beschadiging van materialen, welke opgeslagen en / of gemonteerd moeten worden, in niet of slecht afsluitbare ruimtes.
- Kosten voor breuk of beschadiging van materialen tijdens opslag en montage, welke niet door ons geleverd worden maar wel gemonteerd.
- Kosten voortvloeiende uit het beveiligen van de bouwplaats volgens de Arbo-wet.
- Alle bijkomende kosten wanneer blijkt dat er asbest of vervuilde grond aanwezig is.