

Voorcalculatie

Project: _____ + technische omschrijving

Voorbeeld
Technische omschrijving
van waterinstallaties
gemaakt door
Leever installatie adviseurs B.V.

Gebruikte gegevens voor het maken van de offerte

Tekeningnr.: 1801 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1802 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1803 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1804 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1805 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1806 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1807 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1808 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1809 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1810 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1811 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1812 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015

5200 waterinstallatie

Wij leveren en monteren een complete drinkwaterinstallatie volgens de NEN 1006 en de water-werkbladen. Direct na de watermeter begint onze levering. Daar monteren wij een stopkraan met aftapkraantje ¼". Wij leggen een leidingnet vanaf de watermeter tot aan de sanitaire toestellen en tapkranen. De waterleidingen zijn van kunststof. De leidingen worden zoveel mogelijk weggewerkt in vloeren, muren en schachten. Koudwaterleidingen in schachten zullen worden voorzien van buisisolatie.

Het warmwater komt van de combiketel. De warmwaterleidingen behoren tot de waterinstallatie en zullen dan ook door ons geleverd en gemonteerd worden.

UITSLUITSELS

Algemeen

- B.T.W.
- Hak-, breek- en freeswerk.
- Alle stut-, sloop- en grondwerkzaamheden.
- Het elektrisch aansluiten van toestellen.
- Bouwkundige werkzaamheden.
- Schilderwerkzaamheden.
- Timmerwerkzaamheden.
- Kitwerkzaamheden.
- Gatoren boren groter dan 12 mm.
- Elektra-hulzen.
- Kosten van diefstal en beschadiging van materialen, welke opgeslagen en / of gemonteerd moeten worden, in niet of slecht afsluitbare ruimtes.
- Kosten voor breuk of beschadiging van materialen tijdens opslag en montage, welke niet door ons geleverd worden maar wel gemonteerd.
- Kosten voortvloeiende uit het beveiligen van de bouwplaats volgens de Arbo-wet.
- Alle bijkomende kosten wanneer blijkt dat er asbest of vervuilde grond aanwezig is.

Waterinstallatie

- De aansluitkosten t.b.v. het Waterleidingbedrijf voor de aansluiting van het perceel op het hoofdleidingnet.
- Het leveren en plaatsen van de watermeter.